

Kumilan pesäpallokentän pukuhuonetilan laajennus, kustannusarvio:

Maa- ja pohjarakennus:	Aineet:	Työ:	Yhteensä:	
-pohjan kaivuu 31m2			900	900
-teräsbetonianturat 15,6jm	500	700	700	1200
-harkkoperusmuurit 13m2	900	1050	1050	1950
-ulkotasot- ja luiskat 16m2	550	650	650	1200
-salaojat ja sadevesiputket ja -kaiv 15,6jm	300	300	300	600
-routaeristeet 20m2	250	250	250	500
-perustusten ja alapohjan sepelit 40m3	800	600	600	1400
-lattian lämpöeristys 27m2	300	400	400	700
-betonilattia 27m2+maali	1200	1100	1100	2300
YHT:	4800	5950	5950	10750
Ulko- ja väliseinät, yläpohja - ja vesikatto				
-ulkoseinät+sisä- ja ulkoverhoukset+ pintakäsittelyt 33m2	4400	3800	3800	8200
-väliseinät + maalaus 17m2	600	1500	1500	2100
-yläpohja 30m2 +lakkaus	2400	1900	1900	4300
-vesikatto 43m2 ;ristikot, ruoteet, peltikate,rännit	2900	2400	2400	5300
YHT:	10300	9600	9600	19900
Ikkunat- ja ulko-ovet:				
-ikkunat 0,6m2	erä			700
-ulko-ovet 2kpl	erä			2600
-väliovet 2kpl	erä			800
YHT:				4100
Laatoitettavat tilat:				
-uuden osan suihku- ja wc-tilan lattiat 10m2	1050	1100	1100	2150
-vanhan suihkutilan lattia 7m2 peruskorjaus	950	950	950	1900
-uuden suihkutilan seinät+lavuaariseinät 26m2	2300	1950	1950	4250
-vanhan suihkutilan seinät 25m2	2400	1900	1900	4300
YHT:	6700	5900	5900	12600
LVIS-työt:				
-lämmitys; ilmalämpöpumppu	erä			2700
-vesikalusteet; 4-suihua + vanhaan osaan 4-suihua	erä			2400
-lämmivesivaraaja 300l	erä			1700
-2-lavuaaria	erä			1600
-jätevesiviemärit sisä- ja ulkopuolelle 11+18jm	erä			1200
-wc-istuimet 1 + 1-inva	erä			1600
-sähköistys; valaisimet, pistorasiat	erä			1900
YHT:				13100
RAKENNUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	sis.ALV24%			60450
Suunnittelu ja valvonta				3500
				63950

Laajennus ja peruskorjaushanke YHTEENSÄ

14.09.2023 rkm Ari Laine

17 600

vanha 13 400

laaj. 4 200

7 200

1:80

