

## Haukkavuoren kuntoradan parantaminen

Teknltk 27.04.2023 § 44

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarviossa on varattuna liikuntapaikkojen perusparannuksiin 150 000 €:n investointimääräraha. Määrärahaan sisältyy liikunta-alueiden kunnostukset kokonaisuudessaan.

Haukkavuoren kuntorata on tällä hetkellä sorapintainen 1 km:n osalta ja suunnitelmassa on muuttaa vielä n. 0,5 km osuus sorapintaiseksi, jolloin kuntoradan käytettävyys paranee.

Hanke on tarkoitus kilpailuttaa siten, että urakka sisältää:

- vanhan purun kuorimisen sekä siirtämisen Haukkavuoren alueelle tilaajan osoittamaan paikkaan
- suodatinkankaan ja asennuksen
- kiviainekset 1500 tn levitettynä ja tärytettynä
- kiviaineksista pyydetään yksikköhinnat, joiden perusteella lopullinen urakkahinta täsmentyy
- urakkaan sisällytetään pintasora ja levitys myös viime vuonna toteutetun 1 km:n osalle

Työ tulisi toteuttaa 1.6.- 15.10.2023 välisenä aikana.

Valmistelija

Tekninen johtaja

### **Päätösehdotus**

Lautakunta päättää kilpailuttaa Haukkavuoren kuntoradan parannushankkeen. Hankkeessa muutetaan n. 0,5 km osuus kuntoradasta sorapintaiseksi. Lisäksi urakkaan sisällytetään pintasora ja levitys myös viime vuonna toteutetun 1 km:n osalle.

### **Päätös**

Ehdotuksen mukainen.

Teknltk 01.06.2023 § 58

Urakan tarjouspyynnöt lähetettiin sähköpostilla 17.5.2023 ja tarjoukset pyydettiin jättämään viimeistään 25.5.2023. Hankintakriteerinä on halvin tarjoushinta. Työ tulee suorittaa kuivaan aikaan 1.6.-31.10. välisenä aikana.

Valmistelija

Tekninen johtaja

### **Päätösehdotus**

Päätösehdotus esitellään kokouksessa.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta päätti valita Haukkavuoren kuntoradan parannushankkeen tekijäksi vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan, B.R.Oiler Oy:n hintaan 20 750,00 €, alv 0 %.

Haukkavuoren kuntoradan parantaminen sorapintaisena puolen kilometrin osalta (nyt sorastettu 1,5 km), toteutettiin heinäkuussa 2023. Kilpailutusasiakirjojen mukaan tarjouksen tuli sisältää vanhan purun poisto, 1 500 tn mursketta, sekä suodatinkangas 1 000 m<sup>2</sup>. Lopullinen urakan hinta määräytyy käytetyn materiaalin ja mahdollisten lisätöiden perusteella. Mursketta ajettiin molemmille suoraosuuksille pahimpiin paikkoihin noin puolen metrin kerrokset maaperän huonon kantavuuden takia, minkä vuoksi soraa meni enemmän mitä oli suunniteltu.

Mursketta ajettiin kuntoradalle:

0-90 mm yhteensä 777,55 tn

0-31 mm yhteensä 818,25 tn

0-16 mm yhteensä 584,95 tn

Yhteensä: 2180,75 tn

Lisäsora lisäys:

680,75 tn \* 11 €/tn = 7 488,25 €

Suodatinkangas:

Urakassa 1 000 m<sup>2</sup>

Toteutuma 1 600 m<sup>2</sup>

Lisähinta 600 m<sup>2</sup> \* 0,75 €/m<sup>2</sup> = 450 €

Lisätyöt yhteensä 7 938,25 €

Urakan kokonaishinta 20 750 € + 7 938,25 € = 28 688,25 € + alv 24 %

Lisäksi levitettiin pintamursketta viime vuonna toteutetun 1 km lenkin osalle elo-syyskuussa 2023. Soramurske 0-8 mm 506,5 tn. Murskeen hinta 12 €/tn sisältäen rahdin. Yhteensä 6 078 € + alv 24 %. Levitys 4 h \* 60 €/h = 240 € + alv 24 %.

Yhteensä 6 318 € + alv 24 %.

Urakka ja pintamurske 1 km osalle

Yhteensä: 28 688,25 € + 6 318 € = 35 000,25 € + alv 24 %.

Valmistelija

Tekninen johtaja

**Päätösehdotus**

Lautakunta merkitsee Haukkavuoren kuntoradan parantamisurakan, puolen kilometrin osuuden loppuselvityksen tiedoksi. Urakan lopullinen hinta 28 688,25 € + alv 24 %. Lisäksi levitettiin 0-8 mm pintamursketta 1 km osuudelle, kustannukset 6 318 € + alv 24 %.

**Päätös**

Ehdotuksen mukainen.