

Vesijohdon saneeraus

Teknltk 22.05.2025 § 51
112/14.05.00/2024

Lautakunta päätti valita 27.3 pidetyssä kokouksessa Riihikosken Himanit vesiputkilinjan saneerausurakoitsijaksi Infraliner Oy:n. Urakasta on tehty sopimus ja työt alkavat heti kesäkuun alussa.

Urakoitsijalta on pyydetty lisätyötarjousta seuraavista töistä:

LT1: 110 mm vesijohdon suuntaporaus koulun pysäköintialueen ulkopuolelle

LT2: 110 mm vesijohdon suuntaporaus ja palopostin asennus koulun pysäköintialueen ulkopuolelle

LT3: Palopostin asennus viheralueelle Manttaalintiellä

LT4: Runkoventtiilien uusiminen 3 suuntaan liitoskaivannon 4 kohdalla

Infraliner Oy:n Tomi Mäensivu on tarjonnut pyydettyjä lisätöitä seuraavasti:

LT 1: 11 372,50 €

LT1: 110 mm vesijohdon suuntaporaus koulun pysäköintialueen ulkopuolelle

o Uusitaan himaniitti-vesijohto kokonaan asfaltoidulta alueelta, jotta saneerausta on helpompi myöhemmin jatkaa.

o Suuntaporattava matka n. 55 m

o Liitoskaivannolla 1 liitos paineenalennuskaivon taakse

LT 2 : 9440,03 €

- LT2: 110 mm vesijohdon suuntaporaus ja palopostin asennus koulun pysäköintialueen ulkopuolelle

o Suuntaporattava matka n. 55 m

o Suuntaporattavan vesijohdon liitos 315 PVC linjaan, lähtöön DN100 sulkuventtiili

o Palopostin tilaajan hankinta, Meltexin ruskea pömpeli

Mikäli tilaaja tilaa lisätyöt LT1 ja LT2 vähennetään kokonaishinnasta 3750,00 €. Summa sisältää kaivuutöitä ja suuntaporauskaluston logistiikka kustannuksia. (mikäli paloposti ja uusi runkolinja liitos tulevat samaan kaivantoon)

LT 3: 2559,00 €

- LT3: Palopostin asennus viheralueelle Manttaalintiellä

o Palopostin sijainti tarkentuu, kun kaapelinäytöt on pidetty

o Jos mahdollista, palopostin asennus venttiiliristikon sisälle siten, että minkä tahansa suunnan vesijohtoa on mahdollista huuhdella palopostin kautta

o Palopostille oma venttiili

o PALOPOSTI TILAAJALTA

LT 4: 5332,15 €

- LT4: Runkoventtiilien uusiminen 3 suuntaan liitoskaivannon 4 kohdalla

Valmistelija

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä annetut lisätyötarjoukset

LT1 hinta 11 372,50 €

LT2 hinta 9440,03 €

LT3 hinta 2559 €
LT4 hinta 5332,15 €

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.